PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:100

DETTAGLIO BLOCCO CASSERO IN LEGNO MINERALIZZATO SENZA ISOLAMENTO *TIPO N25 della Isospan o similare*
SCALA 1:10



DETTAGLIO BLOCCO CASSERO IN LEGNO MINERALIZZATO CON ISOLAMENTO INTEGRATO
TIPO S36.5/13.5 Silver della Isospan o similare
SCALA 1:10



PRESCRIZIONI SUI MATERIALI IN OPERA

CALCESTRUZZO	STRUTTURE DI FONDAZIONE (PLATEA E CORDOLI)	STRUTTURE IN ELEVAZIONE (SOLAI)	GETTO ENTRO CASSERI IN LEGNO MINERALIZZATO
CLASSE DI RESISTENZA Rck :	C25/30	C25/30	C25/30
CLASSE DI ESPOSIZIONE (UNI EN 206–1):	XC2	XC1	XC1
CLASSE DI CONSISTENZA (UNI EN 206–1):	S4	S4	S4
DIMENSIONE NOMINALE MAX INERTI:	25 mm	20 mm	16 mm

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO
ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO
SOVRAPPOSIZIONE BARRE CORRENTI OVE NON SPECIFICATA MINIMO 60ø
SOVRAPPOSIZIONE RETE E.S. MINIMO 2 MAGLIE

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
salvo diversa indicazione riportata nelle tavole
PROFILI E PIATTI TIPO S275JR – ZINCATI A CALDO
BULLONI CLASSE 8.8 – DADO 8

CONNESSIONI ALLE STRUTTURE IN C.A.
– PER GLI INGHISAGGI DI BARRE FILETTATE/IN ADERENZA MIGLIORATA
UTILIZZARE RESINE PER FISSAGGI STRUTTURALI CERTIFICATE IN ZONA SISMICA TIPO "FISCHER FIS V" O EQUIVALENTE
– VITI TIPO "FISCHER ULTRACUT FBS II" O EQUIVALENTI
– TASSELLI MECCANICI TIPO "FISCHER FAZ II" O EQUIVALENTI

STRUTTURE IN LEGNO
TRAVI IN LEGNO LAMELLARE CLASSE DI RESISTENZA GL24h UNI EN 1995–1–2 E UNI EN 14080:2013
PANNELLI IN OSB/3 CONFORMI ALLA UNI EN 300:2003 E ALLA UNI 12369–1:2002

NOTE GENERALI

ANALISI DEI CARICHI
L'ANALISI DEI CARICHI UTILIZZATA PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE E' CONTENUTA NELLA RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE.

STABILITA' IN FASE COSTRUTTIVA
IN FASE DI COSTRUZIONE/INSTALLAZIONE PREVEDERE OPPORTUNE OPERE PROVVISIONALI AI FINI DELLA STABILITA' DELL'OPERA IN FASE TRANSITORIA.

QUOTE E MISURE
TUTTE LE QUOTE E LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

PASSAGGIO IMPIANTI
PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI SI RACCOMANDA DI CONTROLLARE E VERIFICARE, IN PROSSIMITA' DELLA ZONA DI LAVORAZIONE, LA PRESENZA DI EVENTUALI INTERFERENZE QUALI SCARICHI, CONDOTTE FOGNARIE E CONDOTTE ELETTRICHE.

IL PROGETTO COSTRUTTIVO DELLE STRUTTURE IN C.A.P. E' A CARICO DEL FORNITORE.

LEGENDA

ELEMENTI IN C.A. SEZIONATI
MURATURE PORTANTI IN LATERIZIO SEZIONATE
ELEMENTI ARCHITETTONICI
ELEMENTI IN ACCIAIO
FORI SU SOLAIO
TRAVI E CORDOLI
ELEMENTI SOTTOSTANTI AL SOLAIO CONSIDERATO
ELEMENTI VISTI IN PROSPETTO
ELEMENTI MODIFICATI RISPETTO ALLA REVISIONE PRECEDENTE
DEMOLIZIONI
COSTRUZIONI
LINEE DI INTERRUZIONE DISEGNO
LINEE DI SEZIONE
LINEE D'ASSE
LINEE TRATTEGGIATE
QUOTE LINEARI
QUOTE ARMATURE
INDICAZIONE SEZIONI
QUOTA ALTIMETRICA IN PIANTA FINITA
QUOTA ALTIMETRICA IN PIANTA GREZZA
QUOTA ALTIMETRICA IN SEZIONE FINITA
QUOTA ALTIMETRICA IN SEZIONE GREZZA
INDICAZIONI IMPIANTI (TUBAZIONI SERVIZI IGENICI, ECC)
FILI ASSI

COMMITTENTE:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Via del Teatro Romano, 17 - 34121 Trieste

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Silvia Angeli

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI TRIESTE PRESSO IL COMPEDIO DENOMINATO "CASERMA DUCHESSA D'AOSTA" SITO IN VIA PIETRO MASCAGNI, 9 - TRIESTE

PROGETTO DEFINITIVO

OPERE STRUTTURALI
PIANTA PIANO TERRA

REVISIONE	DATA	MOTIVO	CALCOLATO	ESEGUITO	VERIFICATO
01	Maggio 2024	Modifiche richieste dal comittente	SCT	CAD	VAL
00	Gennaio 2023	Prima emissione	SCT	CAD	VAL

REDAZIONE PROGETTO:
ESSE TI ESSE INGEGNERIA s.r.l.
Sede legale: via P. Bronzetti, 30 - 35138 PADOVA
Sede operativa: via Armistizio, 135 - 35142 PADOVA
Tel. 049 8808237 - Fax 049 8829151
e-mail: progettazione@essetiesse.it

Sistema di Gestione per la Qualità certificato in accordo alla norma UNI EN ISO 9001

PROGETTISTA:
Dott. Ing. Pierangelo Valerio

SCALA: VARIE
DATA: Gennaio 2023
ALLEGATO N.
2.7

QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL REDATTORE DEL PROGETTO (legge 22-4-41, n. 633 - art. 2575 e segg. C.C.)

NOME FILE: 01REDIMENSIONAMENTO.DWG
SIGLA PROGETTO: 01REDIM1